

# 湛江市生态环境局

雷环建〔2022〕14号

## 关于雷州市恒生源环保节能新型建材生产（一期）项目技术改造项目环境影响报告表的批复

雷州市恒生源环保科技有限公司：

你公司报送的《雷州市恒生源环保节能新型建材生产（一期）项目技术改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉，经研究，现对报告表批复如下：

一、根据报告表环评结论，在项目选址符合城乡总体规划、土地利用总体规划、做到污染物稳定达标排放，确保环境安全的前提下，我局原则同意你公司按报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护措施的要求建设该项目。

本项目（项目代码：2019-440882-30-03-018463）位于湛江市雷州市白沙镇黎庞村节坑塘坡（中心地理坐标（东经：110度0分14.943秒，20度55分44.746秒）），项目总占地面积为2500m<sup>2</sup>，建筑面积约为2500m<sup>2</sup>。本项目不新增建设厂房，主要建设内容包括原生产车间改建、改造为原料暂存间、生活办公区以及配套的设备；对原有项目进行技术改造，增加一条筛选金属工艺预处理含金属废物（铝、铁、钢筋等）来料回收金属铝、铁、钢筋等，筛选处理能力为10万吨/年；增加一条外购铝锭，经熔

炼炉熔化后铸造成铝制品生产线，生产规模为 5000 吨/年；本项目熔炉产生的二次铝灰水解脱氨预处理线，处理后的铝灰由原项目制砖用。项目总投资 1400 万元，其中环保投资 240 万元。

二、项目在建设、运营中须落实报告表提出的各项污染防治措施，还应重点做好以下工作：

（一）加强废水污染防治。按“雨污分流、清污分流、分质处理”的原则规划建设排水系统。冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物灌溉标准用于周边林地浇灌。

（二）加强废气污染防治。落实好废气各项污染防治措施。生物质燃烧尾气、熔炼烟气采取“脉冲布袋除尘+碱液喷淋”污染防治措施，执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表 1 燃气炉限值；筛选工艺粉尘采用脉冲布袋除尘器进行处理，颗粒物排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求；铝灰脱氨产生氨气经“2 级氨水再沸塔+2 级氨水吸收塔+1 级尾气吸收塔”处理，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应标准限值；原环保砖生产线焙烧废气执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）和《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单的较严值。

（三）加强噪声污染防治。采用减震、隔声、吸声、消声、绿化等噪声污染防治措施，减轻噪声对环境敏感点的影响。确保



厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

(四)加强固体废物污染防治。须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》等法律法规要求,妥善处置各类固体废物。

(五)项目在营运过程中,若对周边环境的影响超出报告表的预测结果,应及时无条件采取停止营运等措施。

三、该项目在环评申请过程中如有瞒报、假报情形,则是严重的违法行为,建设单位须承担由此产生引起的一切责任。

四、本批复仅从环境保护角度分析同意你单位在该地点建设项目,该项目开工建设及运营须按有关规定取得其他相关部门的同意。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收,验收合格后方可正式投入生产。

