

湛江市生态环境局

雷环建〔2023〕10号

关于湛江光诚农业科技有限公司农业灌溉管带项目环境影响报告表的批复

湛江光诚农业科技有限公司：

你公司报送的《湛江光诚农业科技有限公司农业灌溉管带项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉。经研究，现对报告表批复如下：

一、湛江光诚农业科技有限公司农业灌溉管带项目位于广东省湛江雷州市白沙镇黎郭中村（即一品木业下100米，地理坐标：东经110度0分1.622秒，北纬20度54分48.283秒）。项目用地总面积1146.12m²，项目建成后年产700吨农业节水水管带（农业灌溉管带约630吨、管带配件约70吨）。项目总投资200万元，其中环保投资预计为15万元。

二、项目在建设、运营中须落实报告表提出的各项污染防治措施，还需重点做好以下工作：

（一）严格按照报告表中确定的性质、规模、地点进行建设，合理制定施工计划、施工进度、施工范围，严格落实各项施工行业污染防治措施，避免对周边环境造成不利影响。

（二）施工期

1、废水。施工现场设置临时简易沉淀池，四周设置截水沟，将工地冲洗水及泥浆水收集并经沉淀池处理后，用于施工场地内的洒水降尘，施工场地不设置施工营地，不在项目内产生生活污水。

2、废气。在施工场地的四周设置遮挡围墙或遮板，并严禁在挡墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土；加强对施工场地的洒水抑尘工作，对施工场地松散、干涸的表土和回填土方时的表层干燥土质应增加洒水次数，防止扬尘飞扬；车辆在驶出施工工地前要做好冲洗、遮蔽、清洁等工作；加强管理，弃渣及时运走，临时堆放的粉状建材要加盖；加强路面清扫工作，减少路面的尘土量；加强对设备和车辆的维护、保养工作。

3、噪声。使用低噪声设备，加强对设备进行定期保养和维护；在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡；合理安排施工时间，不进行夜间施工。

4、固体废物。对建筑垃圾进行分类，能利用的尽量回收利用，不能利用的运至建设主管部门指定场所处理；生活垃圾收集后，交由环卫部门统一处理。

（三）营运期

1、废水。项目产生的废水主要为生产废水（冷却废水），项目冷却废水经沉淀池沉淀后回用于冷却水池循环使用，不外排。

2、废气。项目生产车密闭，在注塑机上方设置密闭集气罩收集注塑机产生的有机废气，在挤出机挤出口设置密闭罩，仅保留物料进出口敞开（小于一个操作工位面），在密闭罩上方设置密闭集气罩收集挤出产生的有机废气，集气罩负压收集废气通过管道引至“四级活性炭”吸附装置，处理达标后经15m高排气筒排放。

3、噪声。根据厂区实际情况和设备噪声源强，对厂区设备进行合理布局；对高噪声设备加装隔声垫，采用隔声、吸声、减震等措施；加强管理，定期对设备进行检修，防止不良工况下的故障噪声产生。

4、固体废物。严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》等法律法规要求，妥善处置各类固体废物。危险废物主要为废活性炭、废机油、废含油废抹布及手套等，危险废物按要求分类收集、暂存，定期交由有资质单位处理；一般固体废物收集后交由资源回收公司处理；生活垃圾收集后交当地环卫部门统一处理。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。

四、若项目的性质、规模、地点、生产工艺或者采取的环境

保护措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件；报告表自批准之日起5年内有效。超过5年开工的，应当在开工前将报告表重新报审。



抄送：湛江旭晟环保技术有限公司