

湛江市生态环境局

雷环建〔2024〕3号

关于水产加工和预制菜生产线及配套冷库建设项目环境影响报告表的批复

广东威希德科技有限公司：

你单位报送的《水产加工和预制菜生产线及配套冷库建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉。经研究，现对报告表批复如下：

一、水产加工和预制菜生产线及配套冷库建设项目位于湛江市雷州市沈塘镇广东雷州经济开发区园三路1号（广东威希德科技有限公司厂区内），中心坐标：东经110度06分22.14秒，北纬20度59分53.89秒。不新增占地与建筑面积，依托现有厂房搭建生产线。项目主要从事冷冻水产品和预制菜的加工生产，预计年产冷冻水产品13600吨与预制菜5800吨，生产工艺为：原料验收-预处理-速冻-包装-入库、原料验收-预处理-煮制-预冷-内包装-速冻-外包装-入库。项目总投资3000万元，其中环保投资100万元。

二、根据报告表的评价结论，并经我局建设项目环境影响评价文件审批委员会审议，在全面落实报告表中提出的各项污染防治措施，确保环境安全的前提下，项目按照报告表所列的性质、

规模、地点和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。

三、项目在建设、运营中须落实报告表提出的各项污染防治措施，还需重点做好以下工作：

（一）施工期

项目利用现有厂房，不新增用地，主要是生产设备的安装。施工期要加强对施工场地的噪声管理，合理安排施工时间，合理布局施工场地降低施工噪声的影响。加强对施工固体废物的回收利用，生活垃圾定期交由环卫部门清运。

（二）运营期

1. 废水。生产废水经自建污水处理站处理、生活污水经三级化粪池处理，近期出水达广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准的较严值后，通过罐车外运回用于灌溉林地。污水转运过程要加强人员、车辆的管理，做好车辆防漏撒工作，并建立台账备查，确保污水及时规范处理；远期出水达广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与雷州市经济开发区A区污水处理厂进水水质标准较严值后，排入雷州市经济开发区A区污水处理厂进一步处理。

2. 废气。生物质成型燃料锅炉配套建设1套SNCR脱硝+布袋除尘器对废气进行处理，废气处理达广东省《锅炉大气污染物排

放标准》（DB44/765-2019）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值后，通过35m高排气筒排放；厂界无组织排放臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。

3. 噪声。要对产生噪声的设备合理布置，选用低噪声设备，并采取设备减振、厂房墙体隔声和加强设备维护等降噪措施。

4. 固体废物。项目营运期产生的固体废弃物，采取以下固废污染防治措施：（1）一般工业固燃料灰渣、废气处理的烟尘与废布袋、废离子交换树脂和废包装材料、下脚料与检验不合格产品、污泥交由有处理能力单位处理；（2）生活垃圾定期交由环卫部门清运。

5. 地下水和土壤

厂区分区防渗，地下污水管道、污水处理区域、污泥处理区域等做好防漏防渗，厂房地面进行了硬化处理，各区域按照相应要求做好防渗措施，进行有效预防，降低发生渗漏的可能性。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。

五、若项目的性质、规模、地点、生产工艺或者采取的环境保护措施发生重大变动，应重新报批项目的环境影响评价文件；

报告表自批准之日起 5 年内有效。超过 5 年开工的，应当在开工前将报告表重新报审。



抄送: 东莞市新绿净环境技术有限公司