雷环建〔2025〕2号

关于雷州市覃斗镇流沙海砂净化厂环境影响报告表的批复

广东雷顺建材科技有限公司：

你公司报送的《雷州市覃斗镇流沙海砂净化厂环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉。经研究，现对报告表批复如下：

一、雷州市覃斗镇流沙海砂净化厂位于雷州市覃斗镇流沙码头及码头后方 35.8727 亩工业用地内，计划建设一条年加工 400 万吨海砂原料的生产线，净化海砂总产量 320 万吨/年，主要建设内容为原材料堆场、成品砂堆场、生产净化车间、沉淀池及其他辅助设施。净化工序主要是通过冲流，砂水分离和脱水，重复上述工序共 8 次，冲洗水经过十级沉淀池处理后在流沙湾码头前沿面向海域一侧排放，排放规模为 3586m³/d，排污口坐标：东经 109 度 55 分 4.657 秒，北纬 20 度 26 分 11.392 秒，该排污口由广东雷顺建材科技有限公司做为唯一使用权人。项目总投资约 0.6 亿元，其中环保投资 300 万。

二、根据报告表的评价结论，并经我局建设项目环境影响评价文件审批委员会审议，在全面落实报告表中提出的各项污染防

治措施，确保环境安全的前提下，项目按照报告表所列的性质、规模、地点和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。

三、项目在建设、运营中须落实报告表提出的各项污染防治措施，还需重点做好以下工作：

（一）严格落实报告表中提出的各项废水污染防治措施。生产废水经十级沉淀池沉淀处理后，经管道（不伸出海域）沿流沙码头的排污口排入海域，洗沙污水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准，排放口设置报市生态环境局雷州分局进行备案。你公司须对入海排污口监测采样点、检查井、标识牌、监控及监测系统设置、档案建设等开展规范化建设，并加强入海排污口、排污通道及其规范化建设设施的维护管理。

本项目生活污水经隔油+三级化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准后用于附近农地灌溉，不得外排。

（二）严格落实报告表中提出的各项大气污染防治措施。加强堆场覆盖和装卸口洒水，确保无组织颗粒物排放浓度满足广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放标准限值要求；食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶管排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）

中型饮食业单位最高允许排放浓度。

(三)设备选型时优先选用低噪声设备,加强在生产过程中对设备的检查力度,确保设备保持良好运转状态,合理安排施工作业时间,避免扰民。

(四)固体废物须按规范要求采取有效的防治措施并加强管理。废机油、废机油桶、含机油废抹布及手套、实验室废液等危险废物按规范收集暂存于危废暂存间,定期交由危废处置单位处置。振动筛出来的贝壳石子、沉淀池沉淀的泥质沉渣等一般工业固废集中收集后定期外售给建筑施工单位用于道路地基填筑。

(五)严格落实报告表提出的各项环境风险防范和应急措施。结合环境风险因素制订完善环境风险应急预案,加强应急演练,防范环境风险,确保环境安全。

(六)在项目建设及运营全程,务必严格遵循法律法规,确保所使用海砂来源合法合规,严禁采用任何来源不明或非法途径获取的海砂。

(七)加强施工期环境管理,采取有效措施控制施工过程中产生的噪声、扬尘、污水、固体废物等对周围环境的影响。

四、根据报告表的预测,项目废水污染物排放总量控制指标为:化学需氧量、氨氮排放量分别控制在 11.83t/a, 0.97t/a 以内。

五、项目须按有关规定征得其他相关部门同意后方可开工建

设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收,验收合格后方可正式投入生产。

六、若项目的性质、规模、地点、生产工艺或者采取的环境保护措施发生重大变动,应重新报批项目的环境影响评价文件。

湛江市生态环境局

2025年1月20日

抄送:湛江市尚蓝环保科技有限公司(由建设单位送达)