关于雷州市那里新型墙体材料厂年产 10000万块环保砖建设项目环境 影响报告表的批复

雷州市那里新型墙体材料厂：

你单位报送的《雷州市那里新型墙体材料厂年产10000万块环保砖建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查，批复如下：

一、根据报告表环评结论、湛江市环境科学技术研究所技术评估意见（湛环技评书〔2021〕30号）和我分局环评审批领导小组意见，在项目选址符合区域城乡总体规划、土地利用规划、做到污染物稳定达标排放，确保环境安全的前提下，我局原则同意你单位按报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护措施要求建设该项目。

项目选址位于雷州市英利镇那里西埭岭，占地面积59558.1m²，建筑面积22050m²，设一次码烧隧道式干燥窑1条、一次码烧隧道式焙烧窑2条，并配套原料堆场、生产区、

成品仓库、办公生活区等。项目建成后，预计年产 10000 万块环保砖。项目主要原辅料为页岩、淤泥、煤矸石、粉煤灰、建筑余泥，原料经过破碎、筛分、搅拌、陈化、切坯、烘干、焙烧等工序生产环保砖。项目总投资 2671.12 万元，环保投资 108 万元。

二、项目建设、运营应重点做好以下工作：

（一）加强废水污染防治。按“雨污分流、清污分流、”的原则规划建设排水系统，切实做好初期雨水等各类废水的收集和处理。生活污水经处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准用于农灌，不外排。初期雨水、废气治理废水、洗车废水经处理后回用，不外排。

（二）加强废气污染防治。落实好报告表中的各项废气污染防治措施，焙烧废气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表 2 标准限值；有组织排放和无组织排放颗粒物执行砖瓦工业大气污染物排放标准

（GB29620-2013）中表 2 及表 3 有关标准；备用发电机尾气执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）新建燃油锅炉标准。

（三）加强噪声污染防治。选用低噪声型设备，采取消声、减振和隔声等降噪措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

（四）各类固体废物按有关规定妥善处理，确保环境安

全。

(五) 加强环境风险管理，严格落实报告表提出的环境风险防范和应急措施，确保环境安全。

(六) 根据报告表预测，本项目排放总量控制如下：大气污染物排放总量控制指标SO₂为20.72吨/年、NO_x为23.24吨/年、烟尘7.248吨/年。

三、本批复仅从环境保护角度分析同意你单位在该地点建设项目，该项目开工建设及运营须按有关规定取得其他相关部门的同意。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。

湛江市生态环境局

2021年6月21日