

湛江 110 千伏那梁输变电工程社会稳定风险评估——公众参与公告

一、项目名称及概要

- （一）项目名称：湛江 110 千伏那梁输变电工程
- （二）建设单位：广东电网有限责任公司湛江供电局
- （三）变电站选址及用地规模

110kV 那梁变电站站址位于湛江雷州市客路镇顶尾村。站址土地性质为林地，土地为顶尾村所属。站址不占用基本农田，现状为种植发财树，地势平坦、土方量少。站址范围内无坟墓，且已取得客路镇同意复函，征地面积需 6.81 亩。

（四）变电站建设规模

项目	规划	本期	最终
主变压器（台数×容量）		2×20MVA	3×40MVA
110kV 出线回路数		2 回	6 回
10kV 出线回路数		2×12 回	3×12 回
无功补偿		2×（2×2400）kvar	3×（5010+2400）kvar
接地系统		110kV 中性点采用经隔离接地开关直接接地； 10kV 采用小电阻接地系统。	110kV 中性点采用经隔离接地开关直接接地； 10kV 采用小电阻接地系统。
站用变		10kV 侧设置两台站用变压器，每台容量为：200kVA，互为备用	10kV 侧设置两台站用变压器，每台容量为：200kVA，互为备用
线路建设		解口 110kV 城月～客路线路接入 110kV 那梁站，形成城月～那梁、客路～那梁共 2 回 110kV 线路，新建 110kV 城客线解口入那梁站线路长约 2×15.0 千米。	
投产时机		2022 年	

（五）线路规模及路径走向

新建双回 110kV 线路由拟建的 110kV 那梁站向东出线至 J1 点终端塔，线路在 J1 点处右转向东南方向前进至 J2 点，线路左转向东方向前进钻越 220kV 醒伏甲乙线至 J3 点，左转往东北方向走线至旧洋村东北侧 J10 点，左转继续向东北走线至上梁村南侧 J5 点，右转往东北向走线至田头山西北侧 J6 点，右转向东南侧走线跨越南渡河至细毛村北侧 J8 点，右转向东南侧走线至车路村东北侧 J10 点，左转向东北侧走线至东后村东侧 J11 点，右转跨越 207 国道至 110kV 城客线 N97-N99 档内解口处。全线按双回路建设，线路长约 2×15.0km，全线折系数 1.23。

线路的路径方案在选线时已避开沿线村庄，农场生产基地及生活设施，没有其它的拆迁工作量。新建杆塔 50 基，沿线大部分经过桉树林，大部分地段按高跨设计，110kV 那梁站出线至钻越 220kV 醒伏甲乙线段需砍伐林木，塔位需砍伐林木。

（六）工程投资

本工程总投资为 8567.47 万元，其中静态投资 8420.41 万元，建设期贷款利息 147.06 万元，出资方为广东电网公司，资本金比例为 30%，其余为银行贷款。

（七）投产时机

建议 110kV 那梁站在 2022 年 12 月前建成投产。

根据国家发改投资[2012]2492 号和粤发改重点[2012]1095 号文件要求，为促进科学决策、民主决策、依法决策，预防和化解社会稳定风险矛盾，现特设本次公告，以深入、全面、真实了解社会各界对本项目的意见及建议。

二、承担社会稳定风险评估工作的咨询机构名称和联系方式

咨询机构：广州巴菲特投资咨询有限公司

通讯地址：广州市海珠区江晓路宝成街 10 号 A 座 1801 室

联系人：陈旭斌

电话：18011778616

传真：020-84051161

邮箱：gzbuffet@126.com

三、社会稳定风险评估的工作程序和工作内容

1、识别项目自身存在的风险因素。2、对项目建设和运营的合理性、合法性、可行性和可控性进行评估。3、对可能导致社会稳定风险的因素进行评估和补充分析。4、对本项目的社会稳定风险进行评级，提出防范和化解措施及项目实施建议。

四、征求公众意见的主要事项、主要方式和截止日期

- 1、主要事项：（1）本项目对当地社会及经济发展的影响；（2）项目用地对公民个人或家庭自身利益的影响；（3）本项目可能产生的安全因素与自身利益的影响；（4）本项目可能产生的环境因素与自身利益的影响；（5）对本项目的态度及公众关心的其他相关问题。
- 2、主要方式：公众可以通过信函、电话、电子邮件、传真等方式向上述项目评估报告咨询机构提出自己的意见。
- 3、截止日期：本公告有效期为自公告之日起 5 个日历天内。

