

雷环建〔2022〕03 号

关于雷州汇东环保炉渣综合处理项目 环境影响报告表的批复

雷州汇东环保科技有限公司：

你司报送的《雷州汇东环保炉渣综合处理项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关材料收悉，经研究，现对报告表批复如下：

一、根据报告表环评结论、湛江市生态环境技术中心对报告表的评估意见和我分局环评审批领导小组意见，在项目选址符合城乡总体规划、土地利用总体规划、做到污染物稳定达标排放，确保环境安全的前提下，我分局原则同意你公司按报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护措施的要求建设该项目。

本项目（项目代码：2201-440882-0401-636507）位于湛江市雷州市唐家镇火炬农场 16 队一麻厂，厂中心地理位置坐标为 119 度 54 分 17.168 秒，20 度 45 分 56.853 秒。项目占地面积 18200m²，建筑面积 5641.8m²，主要建设内容为原有厂房（自编号 1#~4#）、生产车间、杂物间及其他配套措

施等。项目建成后可综合利用炉渣 20 万 t/a，项目总投资 4632.31 万元，环保投资 4632.31 万元。

二、项目在建设、运营中须落实报告表提出的各项污措施，还应重点做好以下工作：

（一）加强废水污染防治。按“雨污分流、清污分流、分质处理”的原则规划建设排水系统。生产废水经处理后回用于生产不外排、初期雨水收集处理后回用于生产不外排、生活污水处理达到《农田灌溉水质标（GB5084-2021）旱作标准后灌溉，不外排。

（二）加强废气污染防治。原料堆放、装卸原料和成品暂存区在密闭车间内，并定期洒水；原料运输扬尘洒水抑尘；定期清扫道路，无组织排放粉尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（三）加强噪声污染防治。采用减震、隔声、吸声、消声、绿化等噪声污染防治措施，减轻噪声对环境敏感点的影响。噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2 类标准。

（四）加强固体废物污染防治。严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》等法律法规要求，妥善处置各类固体废物。

（五）严格落实报告表提出的环境风险防范和应急措

施，确保环境安全。

（六）根据报告表预测，项目实施后污染物排放总量如下：颗粒物 $\leq 0.179\text{t/a}$ 。

（七）若项目的性质、规模、地点、生产工艺及拟采取的污染防治措施发生重大变动的，须重新报批建设项目的环评影响评价文件。

三、本批复仅从环境保护角度分析同意你单位在该地点建设项目，该项目开工建设及运营须按有关规定取得其他相关部门的同意。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。

湛江市生态环境局

2022 年 3 月 9 日